

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COSTESTII DIN VALE

HOTARARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului
„ INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE ,
JUDETUL DAMBOVITA ” precum si aprobarea cofinantarii

Consiliul local al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita , intrunit in sedinta extraordinara , in data de 13.04.2019 ;

Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati ai proiectului INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ” propus de primarul comunei Costestii din Vale ;

Avand in vedere :

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ,

Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului .

Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ,

Analizand indicatorii tehnico-economici actualizati ai proiectului „INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ” ;

Devizul general actualizat conform OUG nr. 114/2018 ;

Avand in vedere prevederile art. 39 , alin.(2) , art. 36, alin.(2) lit.b) , alin.(4) lit. d) , art. 45(1) , precum si pe cele ale art. 126 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE adopta prezenta hotarare.

Art.1. – Se aproba principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai proiectului „INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ” , dupa cum urmeaza :

1 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

1.1 Valoarea totală 7.245,974 mii lei inclusiv TVA , 1.607,5732 mii euro;
(în prețuri – curs 4,5190 lei/EURO din data de 23.02.2017),
din care:

construcții-montaj (C+M) 4.981,988 mii lei inclusiv TVA;

1.2 Durata de realizare (luni)

Durata de realizarea a proiectului este de 36 luni din care 24 luni alocata lucrarilor de constructii.

1.3 Capacități (în unități fizice și valorice)

- colectorul de canalizare din PVC,SN8,Dn 250 mm,cu o lungime totală L=4.267 m;
- conducte de canalizare din PVC,SN8,Dn 200 mm,având o lungime totală L=53 m (subtraversări de drum pentru realizarea racordurilor);
- conducte de racord din PVC,SN8,Dn 160 mm, având o lungime totală L=2.500 m;
- 155 cămine de vizitare Dn 1000 mm;
- 250 cămine de racord Dn 400 mm;
- 3 stații de pompare apă uzată menajeră;
- conductă de refulare din PEID,PE 100,PN6,De 75 mm,în lungime de 45 m;
- conducte de refulare din PEID,PE 100,PN6,De 90 mm,în lungime de 339 m;
- 9 subtraversări de drum județean cu conductă PVC Dn 250 mm și Dn 200 mm;
- 2 subtraversări de drum comunal cu conductă PVC Dn 200 mm;
- 4 subtraversări de râu cu conducte de canalizare PVC sau PEID;
- o stație de epurare ape uzate menajere;

Art.2. – Se aproba cofinantarea la obiectivul de investitie „INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ” in quantum de **888.321,85** lei .

Art.2. – Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Pirvu Adrian

Contrasemneaza:
SECRETARUL Comunei Costestii din Vale
Popescu Nita Adrian